

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO na realizáciu stavby**  
**„REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI RYBKY“**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Rybky**  
V zastúpení: **Henrich Ravas, starosta**  
Sídlo: **Rybky 110**  
**906 04 Rybky**  
IČO: **00 309 915**  
DIČ: **202 108 6837**  
Osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných: **Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305)**  
vo veciach technických: **Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305)**  
stavebný dozor: **Ing. Ondrej Danada (kontakt: 0905 602 674)**  
Bankové spojenie: **VUB, a.s. Senica**  
Číslo účtu: **SK76 0200 0000 0000 1232 7182**  
Telefón: **0908 719 305**  
E-mail: **ou@obecrybky.sk**

a

**Zhotoviteľ:**

Názov: **PALKOVIČ – SK, s.r.o.**  
V zastúpení: **Ing. Milan Palkovič**  
Sídlo: **Lipová 1233, 905 01 Senica**  
IČO: **45 938 172**  
DIČ: **202 314 9810**  
IČ DPH: **SK 202 314 9810**  
Osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných: **Ing. Milan Palkovič**  
vo veciach technických: **Ing. Milan Palkovič**  
Poverený vedením stavby  
- stavbyvedúci: **František Palkovič**  
Bankové spojenie: **ČSOB, a.s. Senica**  
Číslo účtu: **SK08 7500 0000 0040 1569 1359**  
Telefón: **0905 756 999**  
E-mail: **palkovic@palkovicsk.sk**  
Zapísaný v registri: **Okresný súd Trnava, Oddiel Sro vložka č.26568/T**

podpísanej dňa 30. júna 2016

## Článok č. 1 Premet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku č. 3 Zmluvy o dielo nasledovne:

Pôvodné znenie bodu č. 3.2 Článku č. 3:

**Cena za zhotovenie celého diela podľa Článku č. 1 činí:**

- cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:	55 711,83 EUR
- vymeriavací základ pre DPH 20 %:	55 711,83 EUR
- hodnota DPH 20 %:	11 142,37 EUR
<b>- cena celkom vrátane DPH:</b>	<b>66 854,20 EUR</b>

sa dohodou zmluvných strán mení na:

**Cena za zhotovenie celého diela podľa Článku č. 1 činí:**

- cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:	60 897,74 EUR
- vymeriavací základ pre DPH 20 %:	60 897,74 EUR
- hodnota DPH 20 %:	12 179,55 EUR
<b>- cena celkom vrátane DPH:</b>	<b>73 077,29 EUR</b>

**Dôvodom návrhu uvedenej zmeny je zmena cenovej úrovne stavebných materiálov a prác na trhu v porovnaní s cenovou úrovňou v čase podpisu Zmluvy o dielo, ktorú predložil Zhotoviteľ, čo Objednávateľ akceptoval.**


1.2 Ostatné znenie Článkov Zmluvy o dielo sa nemení a ostávajú v platnosti.

## Článok č. 2 Záverečné ustanovenia

- 2.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo ako aj samotnou Zmluvou o dielo sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 2.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tohto Dodatku č. 1 sa budú robiť formou ďalších písomných dodatkov k Zmluve o dielo potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 2.3 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo ako aj z Dodatku č. 1 predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 2.4 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie Zmluvy o dielo a k nej prislúchajúcemu Dodatku č. 1, druhej strane.
- 2.5 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 3-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jeho podpise 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 2.6 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ([www.obecrybky.sk](http://www.obecrybky.sk)).

2.7 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:

1. ocenený výkaz výmer v tlačenej podobe a na CD nosiči (MS EXCEL)

V Rybkách	V Senici
dňa 17. mája 2018	dňa 17. mája 2018
	
Henrich Ravas	Ing. Milan Palkovič
Štatutárny zástupca Objednávateľa	Štatutárny zástupca Zhotoviteľa
pečiatka 	pečiatka <b>PALKOVIČ - SK, s.r.o.</b> Hlboké 244, 906 31 Hlboké IČO: 45 938 172 IČ DPH: SK2023149810


## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia chodníkov Rybky		Miesto: Rybky	Rozpočet:							
Objekt : 1- etapa		JKSO:	Spracoval: Vajay							
Časť : 1- etapa aktualizovaná		Dňa: 10.04.2018	Zmluva č.:							
Odberateľ:		IČO:	DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:							
Projektant:		IČO:	DIČ:							
1 M3 OP	34 002	1 M2 UP	34 002							
1 M2 ZP	34 002	1 M	34 002							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	23 294,65	5 040,50	28 335,15	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Strážene podmienky		
4	Iné:				9		14			
5	Súčet:	23 294,65	5 040,50	28 335,15	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady		
dátum:				podpis:				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:				pečiatka:				17		Inžinierska činnosť
								18		Projektové práce
								19		
								20		Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady				E		
dátum:				podpis:				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka:				pečiatka:				22		DPH 20% z:
								23		DPH 0% z:
								24		Súčet riadkov 21 až 23:
								F		Odpočet - prípočet

dátum: \_\_\_\_\_  
 podpis: *Palkovič*  
 pečiatka: \_\_\_\_\_

**ALKOVIČ - SK, s.r.o.**  
 Hlboké 244, 906 31 Hlboké  
 IČO: 45 938 172  
 IČ DPH: SK2023149810

dátum: *17.4.2018*  
 pečiatka: *[Signature]*



Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay  
JKSO :  
Dátum: 10.04.2018

Stavba :Rekonštrukcia chodníkov Rybky

Objekt : 1- etapa

Časť : 1- etapa aktualizovaná

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	3 354,12	0,00	3 354,12	0,00000	289,019	289,019	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	12 202,88	5 040,50	17 243,38	488,64776	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	7 737,65	0,00	7 737,65	17,96575	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	23 294,65	5 040,50	28 335,15	506,61351	289,019	289,019	
Rozpočet celkom :	23 294,65	5 040,50	28 335,15	506,61351	289,019	289,019	



PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia chodníkov Rybky		Miesto: Rybky		Rozpočet	
Objekt : 2 - etapa		JKSO :		Spracoval: Vajay	
Časť : 2 - etapa aktualizovaná		Dňa: 10.04.2018		Zmluva č.:	
Odberteľ:		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		25 698		1 M2 UP	
1 M2 ZP		25 698		1 M	
25 698		25 698		25 698	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NIUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	16 342,24	5 073,00	21 415,24	6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Múrateľské výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stažené podmienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	16 342,24	5 073,00	21 415,24	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočet - pripočet


  

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>
--	---

<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: 14.5.2018 podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>ALKOVIČ - SK, s.r.o.                  Hlboké 244, 906 31 Hlboké                  IČO: 45 938 172                  IČ DPH: SK2023149810</p>
---	---



Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay  
JKSO :  
Dátum: 10.04.2018

Stavba :Rekonštrukcia chodníkov Rybky  
Objekt : 2 - etapa  
Časť : 2 - etapa aktualizovaná  
PALKOVIČ - SK, s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	2 478,80	0,00	2 478,80	0,00000	212,705	212,705	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	9 030,60	5 073,00	14 103,60	386,51360	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 832,84	0,00	4 832,84	20,06780	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 342,24	5 073,00	21 415,24	406,58140	212,705	212,705	
Rozpočet celkom :	16 342,24	5 073,00	21 415,24	406,58140	212,705	212,705	

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay  
JKSO :  
Dátum: 10.04.2018  
č. 2776

Stavba :Rekonštrukcia chodníkov Rybky

Objekt : 2 - etapa

Časť : 2 - etapa aktualizovaná

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	435,000	m <sup>2</sup>	3,46	1 505,10		1 505,10			0,225	97,875	20
2	221	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	435,000	m <sup>2</sup>	0,83	361,05		361,05			0,098	42,630	20
3	272	11310-7311	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm	435,000	m <sup>2</sup>	1,25	543,75		543,75			0,160	69,600	20
4	272	11320-4111	Vyríbanie obrubníkov záhonových	65,000	m	1,06	68,90		68,90			0,040	2,600	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>														
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>														
5	221	56472-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 80 mm	435,000	m <sup>2</sup>	3,85	1 674,75		1 674,75	0,20394	88,71390			20
6	221	56481-1111	Podklad zo štrkodre hr. 50 mm	435,000	m <sup>2</sup>	2,11	917,85		917,85	0,09820	42,71700			20
7	221	56712-2111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	435,000	m <sup>2</sup>	8,10	3 523,50		3 523,50	0,30642	133,29270			20
8	221	59621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m <sup>2</sup>	435,000	m <sup>2</sup>	6,70	2 914,50		2 914,50	0,07400	32,19000			20
9	MAT	592 17A101	Obrubník parkový Prefa 100/50/20mm	210,000	ks	1,30	273,00		273,00					20
10	MAT	592 451100	Dlažba zámková HBB 20x10x6 prírodná	640,000	m <sup>2</sup>	7,50	4 800,00		4 800,00	0,14000	89,60000			20
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>														
11	221	91656-1111	<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	14 103,60			9 030,60		14 103,60			386,51360		20
12	272	97908-2213	Vodorovná doprava sutle po suchu do 1 km	190,000	m	4,15	788,50		788,50	0,10562	20,06780			20
13	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sutle	140,505	t	1,34	188,28		188,28					20
14	221	97908-4216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	140,505	t	0,26	36,53		36,53					20
15	221	97908-7213	Nakladanie vyburaných hmôt na dopravný prostriedok	140,505	t	6,70	941,38		941,38					20
16	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt diaľždený	406,581	t	4,54	637,89		637,89					20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>														
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>														
										5 073,00	20,06780		212,705	
										5 073,00	406,58140		212,705	
<b>Rozpočet celkom :</b>														
										21 415,24	406,58140		212,705	
										21 415,24	406,58140		212,705	

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Krýci list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia chodníkov Rybky		Miesto: Rybky		Rozpočet:					
Objekt : 3 - etapa		JKSO :		Spracoval: Vajay					
Časť : 3 - etapa aktualizovaná		Dňa: 10.04.2018		Zmluva č.:					
Odberateľ:		IČO:		D.IČ:					
Dodávateľ:		IČO:		D.IČ:					
Projektant:		IČO:		D.IČ:					
1 M3 OP		13 377		1 M2 UP					
1 M2 ZP		13 377		1 M					
13 377		13 377		13 377					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	9 488,35	1 659,00	11 147,35	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske vypomoce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	9 488,35	1 659,00	11 147,35	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ					
dátum:				dátum:					
pečiatka:				pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ				PALKOVIČ - SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké IČO: 45 938 172 IČ DPH: SK2023149810					
dátum: 14.5.2018				pečiatka:					
pečiatka:									
E				Celkové náklady					
21				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				11 147,35	
22				DPH 20% z:				11 147,35	
23				DPH 0% z:				2 229,47	
24				Súčet riadkov 21 až 23:				13 376,82	
F				Odpočet - pripočet					

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay  
JKSO :  
Dátum: 10.04.2018

Stavba :Rekonštrukcia chodníkov Rybky  
Objekt : 3 - etapa  
Časť : 3 - etapa aktualizovaná  
PALKOVIČ - SK, s. r. o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dieľu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 052,60	0,00	1 052,60	0,00000		91,770	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 127,61	0,00	1 127,61	18,99563		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	3 944,40	1 659,00	5 603,40	156,28640		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 363,74	0,00	3 363,74	17,96008		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 488,35	1 659,00	11 147,35	193,24211		91,770	
Rozpočet celkom :	9 488,35	1 659,00	11 147,35	193,24211		91,770	

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay  
JKSO :  
Dátum: 10.04.2018

Stavba :Rekonštrukcia chodníkov Rybky

Objekt : 3 - etapa

Časť : 3 - etapa aktualizovaná

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁČE</b>														
1	221	11310-7231	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	190,000	m <sup>2</sup>	3,46	657,40		657,40		0,225	42,750	20	
2	221	11310-7241	Odstánenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	190,000	m <sup>2</sup>	0,83	157,70		157,70		0,098	18,620	20	
3	272	11310-7311	Odstánenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm	190,000	m <sup>2</sup>	1,25	237,50		237,50		0,160	30,400	20	
4	011	31127-2200	<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b> Murivo nosné z betónových tvarnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	1 052,60		1 052,60	1 052,60		1 052,60			30,400	20	
				8,500	m <sup>3</sup>	132,66	1 127,61		1 127,61	2,23478	18,99563	91,770	20	
				1 127,61			1 127,61		1 127,61		18,99563			
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>														
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>														
5	221	56472-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 80 mm	190,000	m <sup>2</sup>	3,85	731,50		731,50	0,20394	38,74860	20		
6	221	56481-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 50 mm	190,000	m <sup>2</sup>	2,11	400,90		400,90	0,09820	18,65900	20		
7	221	56712-2111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	190,000	m <sup>2</sup>	8,10	1 539,00		1 539,00	0,30642	58,21980	20		
8	221	59621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m <sup>2</sup>	190,000	m <sup>2</sup>	6,70	1 273,00		1 273,00	0,07400	14,06000	20		
9	MAT	592 17A101	Obrubník parkový Prefa 100/50/20mm	180,000	ks	1,30	234,00		234,00			20		
10	MAT	592 451100	Dlažba zámková HBB 20x10x6 prírodná	190,000	m <sup>2</sup>	7,50	1 425,00		1 425,00	0,14000	26,60000	20		
				5 603,40			3 944,40		1 659,00	5,60340	156,28640	20		
11	221	91656-1111	<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE</b> Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C12/15 s bočnou oporou	170,000	m	4,15	705,50		705,50	0,10562	17,95540	20		
12	272	91973-4220	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm	52,000	m	15,49	805,48		805,48	0,00009	0,00468	20		
13	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	61,370	t	1,34	82,24		82,24			20		
14	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	61,370	t	0,26	15,96		15,96			20		
15	221	97908-4216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	61,370	t	6,70	411,18		411,18			20		
16	221	97908-7213	Nakladanie vyburaných hmôt na dopravný prostriedok	61,370	t	4,54	278,62		278,62			20		
17	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	193,242	t	5,51	1 064,76		1 064,76			20		
				3 363,74			3 363,74		3 363,74		17,96008	20		
				11 147,35			9 488,35	1 659,00	1 659,00	11 147,35	193,24211	91,770		
				11 147,35			9 488,35	1 659,00	1 659,00	11 147,35	193,24211	91,770		
<b>Rozpočet celkom :</b>														