

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria – Cenová ponuka



OBEC RYBKY
906 04 Rybky 110
Tel.: 034 651 1288
034 651 1084

IČO: 00 309 915
DIČ: 202 108 6837
web: www.obecrybky.sk
e-mail: ou@obecrybky.sk



Príloha č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – CENOVÁ PONUKA

„Výstavba garáže pre PO techniku – DHZ Rybky – I. a II. etapa“

Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno uchádzača:	STAVBY BAYER s.r.o.
Adresa sídla uchádzača:	Rybky 143, 906 04 Rybky
Konateľ / štatutárny zástupca uchádzača:	Róbert Bayer
Registrácia (obchodný, živnostenský, príp. iný register):	Obchodný register
Číslo registra (obchodného, živnostenského, príp. iného registra):	40784/T
IČO:	51 114 658
DIČ:	21 2059 6379
IČ DPH:	SK21 2059 6379
Banka:	VÚB Banka, a.s.
Číslo bankového účtu v tvare IBAN:	SK27 0200 0000 0038 6877 9956
Tel.:	0905 285 876
Internetová stránka / e-mail:	stavby.bayer@gmail.com

2. Ponuková cena:

Predmet obstarávania: Výstavba garáže pre PO techniku – DHZ Rybky – I. etapa a II. etapa	Celková cena v Eur bez DPH	DPH (v Eur)	Celková cena v Eur s DPH
I. etapa – spolu stavebné práce a oceľový stožiar	30 839,45	6 167,89	37 007,34
I. etapa – stavebné práce	28 165,90	5 633,18	33 799,08
I. etapa – oceľový stožiar pri garáži pre PO techniku	2 673,55	534,71	3 208,26
II. etapa – stavebné práce	23 415,66	4 683,13	28 098,79
SPOLU: Výstavba garáže pre PO techniku – DHZ Rybky – I. etapa a II. etapa	54 255,11	10 851,02	65 106,13

Som platcom DPH – nie som platcom DPH*.

Miesto a dátum: Rybky, 31.03.2021

STAVBY BAYER s.r.o.
906 04 RYBKY
114658
2120596379

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

* nehodiace sa prečiarknuť

Príloha č. 2

**Ocenené zadanie výkaz výmer – rozpočet pre I. etapu stavby
„Výstavba garáže pre PO techniku – DHZ Rybky – I. a II. etapa“**

financovanej v zmysle

**Zmluvy o poskytnutí dotácie č. PHZ-OPK1-2018-002311
podpísanej dňa 20. novembra 2018**

ZADANIE - ROZPOČET

Stavba: Garáž pre PO techniku - DHZ Rybky / I. etapa
Objekt:

Objednávateľ: Obec Rybky
Zhotoviteľ: STAVBY BAYER s.r.o., Rybky 143
Miesto: Rybky, parcela č. 40/5 C-KN

Spracoval: Róber Bayer
Dátum: 31.03.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávka	Cena montáž / práca	Cena celkom	Himotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	40,158	0,000	3,370	135,332	0,000
2	001	132201101	Výkop základovej pätky v horn.3 do 100 m3	m3	9,923	0,000	15,020	149,043	0,000
3	001	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazajených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,923	0,000	2,640	26,197	0,000
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	44,800	0,000	0,700	31,360	0,000
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,300	0,000	2,270	82,401	0,000
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	36,300	0,000	1,045	37,934	0,000
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,500	0,000	1,540	13,090	0,000
								475,357	0,000
								5 826,888	145,383

2 Zakladanie									
8	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,248	22,620	0,000	706,830	64,571
9	011	275321511	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	8,961	61,600	0,000	551,998	20,810
10	011	274361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,517	1 079,166	0,000	557,929	0,535
11	011	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	24,000	79,500	0,000	1 908,000	56,288
12	011	631316102	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, kremikom - Duroqwartz, ľahká prevádzka, hrúbka vsypu 3 mm	m2	120,000	0,980	2,000	357,600	0,628
13	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	16,900	0,000	6,370	107,653	0,011
14	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	16,900	0,000	0,870	14,703	0,000
15	011	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	240,000	4,200	0,000	1 008,000	1,505
								5 283,712	145,383

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávka	Cena montáž / práca	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	011	2743618221	Montáž uzemnenia bleskozvodu v základoch	súb	1,000	0,000	71,000	71,000	1,035

99 Presun hmôt HSV

67,819 0,000									
17	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 6 m	t	17,345	0,000	3,910	67,819	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

22 339,016 8,698

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

1 500,244 0,388									
18	711	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	132,000	0,000	0,220	29,040	0,000
19	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	151,800	0,870	0,000	132,066	0,061
20	711	7111311011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho - fatrafol	m2	120,000	0,000	4,860	583,200	0,000
21	283	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	138,000	5,200	0,000	717,600	0,304
22	711	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	13,000	0,000	0,370	4,810	0,000
23	628	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS	m2	15,800	1,680	0,000	26,544	0,024
24	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,388	0,000	18,000	6,984	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

20 838,772 8,310									
25	767	767397102	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	146,000	0,000	8,120	1 185,520	0,072
26	553	5535865580	BALEX METAL sendvičový PUR panel stropný BTH-PU-F oceľový plášť š. 1100mm. hr.panela 120mm	m2	153,300	20,000	0,000	3 066,000	2,050

Určenie: - pre vonkajšie steny chladiarenských objektov - pre priečky v chladiarenských objektoch - pre podlahy stropov chladiarenských objektov.
Použitie: - chladiare - mraziace zariadenia - sklady ovocia a zeleniny. Jadro: pevná polyuretánová pena - hustota 40 kg/m3. Dĺžka panelov: 2,5-18m.

27	767	767411111	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	247,850	0,000	8,120	2 012,542	0,057
28	553	5535865570	BALEX METAL sendvičový PUR panel stenový so skrytým spojom BTH-PU-W-PLUS oceľový plášť š. 1050mm: hr.panela 100mm	m2	247,850	20,000	0,000	4 957,000	3,190

Určenie: - pre vonkajšie steny - pre vnútorné priečky. Použitie: - obchodné a priemyselné objekty - kancelárske a administratívne objekty - objekty pre chov zvierat - poľnohospodárske objekty - sociálne objekty a objekty pre služby - športové haly. Jadro: pevná polyuretánová pena - hustota 40 kg/m3. Dĺžka panelov: 2,5-18m.

29	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných konštrukcií nad 50 do 100 kg - oceľová konštrukcia	kg	6 599,000	0,000	0,690	4 553,310	0,396
----	-----	-----------	--	----	-----------	-------	-------	-----------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávka	Cena montáž / práca	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	134	1341221000	Ocelová hrubá konštrukcia ocel' ozn. STN 12 060, podľa EN alebo EN ISO C55E	t	0,706	2 000,000	0,000	1 412,000	0,706
31	134	1	Ocelová hrubá konštrukcia ocel' ozn. STN 12 060 strešné väzníky	t	1,840	1 985,000	0,000	3 652,400	1,840

Celkom

28 165,904 154,081



STAVBY BAYER s.r.o.
 RYBKY 143, 906 04 RYBKY
 IČO: 51114658
 IČDPH: SK2120596379

ZADANIE - ROZPOČET

Stavba: Ocefový stožiar pri garáži pre PO techniku - DHZ Rybky / I. etapa
Objekt:

Objednávateľ: Obec Rybky
Zhotoviteľ: STAVBY BAYER s.r.o., Rybky 143
Miesto: Rybky, parcela č. 40/5 C-KN

Spracoval: Róber Bayer
Dátum: 31.03.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávka	Cena montáž / práca	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	--------------	---------------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

463,672 9,101

1 Zemné práce

87,611 0,000

1	001	132201101	Výkop základovej pätky v horn. 3 do 100 m3	m3	2,880	0,000	21,450	61,776	0,000
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,880	0,000	6,069	17,479	0,000
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,880	0,000	1,557	4,484	0,000
4	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,240	0,000	3,123	3,873	0,000

2 Zakladanie

376,061 9,101

5	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,250	24,300	0,000	6,075	0,517
6	011	275321511	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	3,200	95,400	0,000	305,280	7,431
7	011	274361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,114	129,000	0,000	14,706	0,118
8	011	2743618221	Montáž uzemnenia bleskozvodu v základoch	súb	1,000	0,000	50,000	50,000	1,035

PSV Práce a dodávky PSV

2 209,880 1,656

767 Konštrukcie doplnkové kovové

2 004,920 1,644

9	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných konštrukcii nad 50 do 100 kg - oceľová konštrukcia	kg	608,000	0,000	1,100	668,800	0,036
10	134	1341221000	Oceľová hrubá konštrukcia oceľ ozn. STN 12 060, podľa EN alebo EN ISO C55E	t	0,608	1 890,000	0,000	1 149,120	0,608
11	134	1	Oceľová konštrukcia - pohyblivá kladka	súb	1,000	187,000	0,000	187,000	1,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávka	Cena montáž / práca	Cena celkom	Hmotnosť celkom
783 Dokončovacie práce - nátery									
12	783	783251003	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidochtové jednotnás. 3x email	m2	21,000	4,000	3,480	157,080	0,009
13	783	783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidochtové základný	m2	21,000	1,280	1,000	47,880	0,003
								204,960	0,012

Celkom

2 673,552 10,757



STAVBY BAYER s.r.o.
 RYBKY 143, 906 04 RYBKY
 IČO: 51114658
 IČDPH: SK2120596379

Príloha č. 3

**Ocenené zadanie výkaz výmer – rozpočet pre II. etapu stavby
„Výstavba garáže pre PO techniku – DHZ Rybky – I. a II. etapa“**

financovanej v zmysle

Zmluvy o poskytnutí dotácie č. PHZ-OPK1-2019-003205

podpísanej dňa 28. októbra 2020

ZADANIE - ROZPOČET

Stavba: Garáž pre PO techniku - DHZ Rybky / II. etapa
Objekt:

Objednávateľ: Obec Rybky
Zhotoviteľ: STAVBY BAYER s.r.o., Rybky 143
Miesto: Rybky, parcela č. 40/5 C-KN

Spracovali: Róber Bayer
Dátum: 31.03.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávka	Cena montáž / práca	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	--------------	---------------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 727,080 242,921

5 Komunikácie

5 356,800 233,077

1	221	564231111	Úprava podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	180,000	1,650	0,000	297,000	36,432
2	221	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	180,000	5,430	0,000	977,400	128,959
3	221	564801112	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	180,000	1,320	0,000	237,600	14,405
4	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm nad 20 m2	m2	180,000	0,000	10,000	1 800,000	20,160
5	592	5921952540	Dlažba Low value Premac HAKA 8P GRAFIT	m2	180,000	11,360	0,000	2 044,800	33,120

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

632,032 9,845

6	221	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12. 5	m	27,000	0,000	4,150	112,050	2,516
7	592	5921745200	Obrubník betónový	ks	29,700	2,880	0,000	85,536	1,455
8	221	9178621114	Ložko pod obruby z betónu	m3	1,710	92,600	0,000	158,346	0,215
9	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	110,000	0,000	1,010	111,100	2,829
10	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začať mesiac použitá lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	110,000	0,000	0,800	88,000	0,000
11	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	110,000	0,000	0,700	77,000	2,829

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávka	Cena montáž / práca	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99 Presun hmôt HSV 1 738,248 0,000									
12	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	369,840	0,000	4,700	1 738,248	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 12 138,582 0,336									
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 592,044 0,003									
13	721	721171109	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové	súb	1,000	200,000	112,844	312,844	0,002
14	721	721171103	Potrubié z PVC - kanalizačná prípojka so žumpou 6 m 3	súb	1,000	700,000	579,200	1 279,200	0,002
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 013,067 0,000									
15	721	722171312	Potrubié vodovodné PVC - komplet	súb	1,000	400,000	194,867	594,867	0,000
16	721	7221713123	Potrubié vodovodné PVC - vodovodná prípojka zo stávajúcej studne	súb	1,000	900,000	518,200	1 418,200	0,000
725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety 636,070 0,075									
17	721	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	0,000	18,960	37,920	0,001
18	642	6423046600	Misa záchodová WC vrátane príslušenstva	ks	2,000	83,790	0,000	166,380	0,024
19	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	2,000	0,000	19,000	38,000	0,001
20	642	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 vrátane sifónu	ks	2,000	39,563	0,000	79,126	0,029
21	721	725539141	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho	súb	2,000	0,000	16,730	33,460	0,001
22	541	5413000150	Tatramat malolitrážny elektrický tlakový ohrievač nad umývadlo	ks	2,000	102,037	0,000	204,074	0,016
23	721	725829601	Montáž batérie umývadlových stojanových pákových alebo klasických	ks	2,000	0,000	8,705	17,410	0,000
24	551	5514542200	Batéria umývadlová jednopáková	ks	2,000	29,850	0,000	59,700	0,002
766 Konštrukcie stolárske 5 814,201 0,151									
25	766	766621001	Montáž oknien plastových	ks	4,000	0,000	24,960	99,840	0,001
26	611	6114107100	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklonné výšky/šírky 900/2400 mm	ks	2,000	239,410	0,000	478,820	0,046
27	611	6114107100	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklonné výšky/šírky 600/600 mm	ks	2,000	109,630	0,000	219,260	0,046
28	766	7666412312	Montáž dverí interierových so zárubňou 0,8x2,1	ks	4,000	0,000	162,000	648,000	0,005
29	766	766671002	Montáž sekčnej brány garážovej 360x400 cm	ks	2,000	0,000	150,000	300,000	0,001
30	611	61139000400	Sekčná brána sklápacia PVC 360 x 400 mm	ks	2,000	2 000,000	0,000	4 000,000	0,053

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávka	Cena montáž / práca	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	766	766691510	Montáž ex. a int. parapetov	m	6,800	0,000	5,600	38,080	0,000
32	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	48,712	0,000	0,620	30,201	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

33	783	783251003	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidichtové jednonás. 3x email	m2	186,000	3,950	4,500	1 571,700	0,084
34	783	783251017	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidichtové základný	m2	186,000	1,250	1,500	511,500	0,022
								2 083,200	0,106

M Práce a dodávky M

3 550,000 0,000

21-M Elektromontáže

35	921	210010001	Silnopráúdové rozvody vrátane svietidiel , radiátorov, spinačov, zásuviek a rozvodnej skrine	súb	1,000	1 250,000	550,000	1 800,000	0,000
36	921	2100100012	Bleskozvod komplet	súb	1,000	300,000	100,000	400,000	0,000
37	921	2100100013	NN prípojka so skriňou ER	súb	1,000	900,000	450,000	1 350,000	0,000
								3 550,000	0,000

Celkom

23 415,662 243,257



STAVBY BAYER s.r.o.
 RYBKÝ 143, 906 04 RYBKÝ
 IČO: 51114658
 IČDPH: SK21205963